

KOSZTORYS ŚLEPY 021-04-008

Zamawiający: GIMNAZJUM im.Feliksa Szłdrskiego w Nowym Tomyślu
Os.Północ 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Budowa: GIMNAZJUM N.TOMYŚL-ROB.DEKARSKIE
Obiekt: BUDYNEK SZKOLNY

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
koszty zakupu materiałów %
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 021-04-008

Zamawiający: GIMNAZJUM im.Feliksa Szłdrskiego w Nowym Tomysłu
Os.Północ 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Budowa: GIMNAZJUM N.TOMYŚL-ROB.DEKARSKIE
Obiekt: BUDYNEK SZKOLNY

KOSZTORYS 021-04-008

Strona 1

10-04-2008

SYKAL-002376

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZIAŁ	01	ROBOTY DEKARSKIE				
01	10	KNR 401-05-19-06-00 Częściowa rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m ²	614,52000
01	20	WKNR W401-05-19-01-00 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia PYE-PV 200S5	m ²	1024,20000
01	30	WKNR W401-05-19-04-00 Obróbki koryta z wyrobieniem spadków z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia	m ²	96,00000
01	40	KNR 202-11-13-08-00 Obrobienie klinem styropianowyn-styki murków ogniowych,kominów i włączów z dachem	metr	137,25000
01	50	KNR 202-11-13-08-00 Montaż listwy dociskowej	metr	137,25000
Razem DZIAŁ 01		ROBOTY DEKARSKIE			
OGÓLEM KOSZTORYS 021-04-008					

PRZEDMIAR ŚLEPY 021-04-008

Zamawiający: GIMNAZJUM im.Feliksa Szłdrskiego w Nowym Tomysłu
Os.Północ 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Budowa: GIMNAZJUM N.TOMYŚL-ROB.DEKARSKIE
Obiekt: BUDYNEK SZKOLNY

PRZEDMIAR 021-04-008

Strona 1

10-04-2008

SYKAL-002376

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
DZIAŁ	01	ROBOTY DEKARSKIE				
01	10	KNR 401-05-19-06-00	Częściowa rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m ²	614,52000	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Budynek szkolny	(24,00+5,90+27,00)*18,00*0,60		614,52000	
01	20	WKNR W401-05-19-01-00	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia PYE-PV 200S5	m ²	1024,20000	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Budynek szkolny	(24,00+5,90+27,00)*18,00		1024,20000	
01	30	WKNR W401-05-19-04-00	Obróbki koryta z wyrobieniem spadków z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia	m ²	96,00000	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Koryto spadowe do rur spustowych wewnętrzne	(18,00*0,80)		14,40000	
		2 Koryto spadowe wewnętrzne	(27,00*0,80)*2		43,20000	
		3 Koryto spadowe wewnętrzne	(24,00*0,80)*2		38,40000	
01	40	KNR 202-11-13-08-00	Obrobienie klinem styropianowyn-styki murków ogniowych,kominów i włazów z dachem	metr	137,25000	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Murki ogniowe	18,00*6		108,00000	
		2 Kominy	(2,70+0,50)+(2,75+0,50)+(2,50+1,00)*2+4,50+0,50)*2+(2,00+0,50)*2+(1,50+0,50)*2+(4,00+0,50)*2+(3,00+0,50)*2+(4,50+0,50)*2+(1,60+0,50)*2+(6,00+0,50)*2+(4,40*0,500*2+(6,00+0,50)82+(6,00+0,50)*2+(6,00+0,50)*2+(3,50+0,50)*2(@,70+0,50)		18,45000	
		3 Włazy	(1,35+1,35)*2*2		10,80000	
01	50	KNR 202-11-13-08-00	Montaż listwy dociskowej	metr	137,25000	

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY 021-04-008Zamawiający: GIMNAZJUM im.Feliksa Szłdrskiego w Nowym Tomyślu
Os.Północ 25
64-300 NOWY TOMYŚLBudowa: GIMNAZJUM N.TOMYŚL-ROB.DEKARSKIE
Obiekt: BUDYNEK SZKOLNY

KOSZTORYS 021-04-008

Strona 1

10-04-2008

SYKAL-002376

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	559,79
R A Z E M :					
MATERIAŁY						
1	1020100	Gaz płynny propan-butan	kg	343,74
2	1330500	Gwoździe budowlane OC	kg	8,24
3	2301531	Papa zgrzew polim-asf w/kryc PYE-PV 200S5	m ²	1291,11
4	2302303	Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R-S	kg	457,68
5	2632010	Klin styropianowy 80x0 z papą termozgrzewalną	metr	159,21
6	2632010	Listwy dociskowe cynkowe	metr	159,21
R A Z E M :					
S P R Z Ę T						
1	35212	Żuraw okienny 0,5 Mg	m-godz	22,50
R A Z E M :					